

XESTUR PONTEVEDRA, S.A.
MARUJA MALLO , 0001 1
36206 PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)

Viernes, 9 de Abril de 2010

Expediente nº: 248109040030
Dirección: PASAXE, 0000 GONDOMAR, PONTEVEDRA (36316)
Potencia solicitada: 14703 kW

Muy Sr./Sra. Nuestro/a,

En relación con la provisión de servicio del expediente de referencia y tras su petición de presupuesto le comunicamos que, según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 222/2008, debe realizar a su costa la ejecución de la obra descrita en la documentación adjunta, designando para ello un instalador autorizado, o bien aceptar la oferta de UNION FENOSA distribución.

En caso de que decida ejecutar la obra:

- Como promotor de la obra deberá cumplir con lo dispuesto tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en el RD 1627/1997 de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, en especial en lo referente a la designación de la Dirección Facultativa y al nombramiento del Coordinador de Seguridad de la misma.
- En aplicación del artículo 9 del RD 222/2008, en caso de estar obligado a ceder sus instalaciones a UNION FENOSA distribución, les remitimos a título informativo a los proyectos tipo y especificaciones particulares de instalaciones de enlace, que puede consultar en la Oficina Técnica Virtual <http://otv.unionfenosa.es/otv/portal/OTVPublica>.
- Al finalizar la obra deberá hacer entrega de la documentación y resultados de los ensayos descritos en el documento: "Recepción y puesta en servicio de instalaciones de distribución realizadas por clientes y promotores", que puede consultar en la Oficina Técnica Virtual <http://otv.unionfenosa.es/otv/portal/OTVPublica>.
- Las instalaciones de extensión deben ser cedidas libres de cargas y gravámenes a UNION FENOSA distribución, quien asumirá su responsabilidad y derecho de uso, así como su mantenimiento y operación. De forma previa a la puesta en servicio se solicitará la firma de los correspondientes documentos de cesión.
- En el supuesto de que existan trabajos a realizar en las instalaciones propiedad de UNION FENOSA distribución, éstos serán ejecutados por la misma, con cargo al solicitante.
- Los trabajos de conexión a nuestras instalaciones serán ejecutadas por UNION FENOSA distribución sin cargo para el solicitante.

Si decide que UNION FENOSA distribución realice la obra de extensión, y según la petición de presupuesto realizada por usted ,la oferta asciende a la cantidad de 5293677.7 euros (IVA incluido), que abonará en concepto de derechos de extensión de acuerdo a las siguientes condiciones:

- El plazo de validez de este presupuesto es de cuatro meses desde la fecha de emisión de la presente.
- Esta cantidad no incluye los derechos que el usuario final deba abonar en el momento de la contratación.
- La ejecución de la obra está supeditada a:
 - la obtención de los permisos necesarios
 - la instalación de la caja general de protección en suministros en baja tensión o del centro de seccionamiento en suministros en alta tensión.
- Puede hacer efectivo este importe mediante transferencia o ingreso en cualquiera de las entidades y cuentas bancarias que se adjuntan, indicando necesariamente, como concepto el número de expediente arriba indicado.

La contratación del suministro de energía eléctrica debe formalizarse con una empresa comercializadora de energía eléctrica (Ley 17/2007, que modifica la Ley del Sector Eléctrico y RD 485/2009), si bien Unión Fenosa distribución, como titular de la red de distribución a la que se conectará, le seguirá prestando servicios de red.

Para cualquier información, puede dirigirse a:

Atn. Ramiro Álvarez Nogueira
Teléfono - 981178700
E-mail - psgalicia@unionfenosa.es

Atentamente,

UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.

ENTIDAD	Nº DE CUENTA
BBVA	0182-3994-02-0014308003
CAIXA GALICIA	2091-0600-54-3040090423
CAJA MADRID	2038-8800-02-6000066431
LA CAIXA	2100-2931-94-0200042239
BANCO SANTANDER	0049-1500-03-2810128524

Viernes, 9 de Abril de 2010

Nº EXPEDIENTE: 248109040030

Determinación de los derechos de acometida cuyo peticionario es:

XESTUR PONTEVEDRA, S.A.

para la ejecución de la acometida eléctrica situada en:

PASAXE, 0000 GONDOMAR, PONTEVEDRA (36316)

de acuerdo al Real Decreto 222/2008

Presupuesto de la obra: 4563515.26 Euros

DERECHOS A PAGAR

Aplicación del artículo 9 del Real Decreto 222/2008.

Derechos = Presupuesto

Presupuesto

4563515.26 Euros

TOTAL:

4563515.26 Euros

I.V.A: (16.0 %)

730162.44 Euros

TOTAL A PAGAR:

5293677.7 Euros

Viernes, 9 de Abril de 2010

Nº EXPEDIENTE: 248109040030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA ATENDER SU SOLICITUD DE SUMINISTRO

Detalle del material y mano de obra:

UUCC	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
01260	1	A.METALIC.C-3000-18	3.916,02
01320	1	A.METALIC.C-4500-16	3.983,07
01330	1	A.METALIC.C-4500-18	4.697,26
01450	3	FORR.ANTIESC.A.METALICO	1.008,92
02160	3	C.C.HOR. H-35 A.MET.CEL.	651,97
03051	6	CAD.AMAR.LA56 COMPUESTO	254,19
03052	6	CAD.AMAR.LA110 COMPUESTO	274,98
04020	217	M.TEND.L.TRIF.LA56	953,01
04M22	6	SOLTAR VANO AMARRE LA-110 POR	595,16
06090	2	AUTOVALV. 18KV/10KA	603,83
07050	1	DERV.CUÑA LA56/LA56	21,55
07090	1	DER.CUÑA LA110/LA56	23,39
07140	2	CONJ.TERMINAL LA56	49,14
14015	2	P.TIERRA AUTOVALVULAS	1.312,57
14021	2	BAJ.P/T CU DES.A.MET.50 MM2	266,17
16060	12	DESM.A.HOR.<15M INUTILIZABLE	916,99
16065	3	COMPL.DESM.AP.HVH	2.007,75
16070	19660	DESM.KG A.MET/CRUC/ETC	15.439,39
16110	1758	DESM. M.COND. LA30	136,64
16120	1323	DESM. M.COND. LA56	153,47
16129	68	DESM. M.COND.RS150	17,67
16130	2964	DESM. M.COND.LA110	770,17
16M11	12	M3. DEMOLICION Y RETIRADA DE C	1.153,42
16M39	117	DESMON. CADENA AISLADORES HORI	1.460,08
16M50	9	DESMONTAJE DE SECCIONADOR III	388,37
16M74	16	DESMONTAJE JUEGO AUTOVALVULAS	1.897,88
51103	1	I/R AP>15M.LA56/110 C/SEN.S/DE	689,54
51138	1	SUST.AP.M>15M.AMA.LA56/110 C/S	917,59
51259	2	SUST.CRUC.AMA/AMA.C/S	1.211,74
51329	1	APER/CIER.3PUENT.FLOJ.C/S.C/D	284,70
51332	2	RETENS.3 COND.UN VANO LA56/110	475,31
51419	2	INST.3 AUTOVALV.INCL.CONEX.	556,13
51508	2	ENTRONQ.SUB.C/S.S/D.SIN XS	521,80
90256	196	M.AP.CALLE 12M LAMT BOS.HUMEDO	664,58

Viernes, 9 de Abril de 2010

Nº EXPEDIENTE: 248109040030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA ATENDER SU SOLICITUD DE SUMINISTRO

Detalle del material y mano de obra:

UUCC	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
90300	6	GESTION Y EJECUCION DESCARGO	1.753,92
04090	14186	M. RHZ1-20L 12/20 1X240	562.392,06
04096	128	M.RHZ1-20L(S) 12/20KV 1*240 AL	5.386,55
07170	3	TERM.EXT.95/150/240 AL 12/20KV	1.071,03
07260	47	TERM.INT.12/20 95/150/240AL	13.956,52
07275	15	TERM.ATOR.EN T 2R 240 12/20KV	7.458,30
07410	31	EMP.RHZ1 1X95/150/240AL12/20KV	17.304,09
07420	2	EMP.RHZ1-20L(AS) 1X240AL 12/20	1.621,88
07550	3	PASO AER-SUB.S/AP.MET.RHPASO AER-SUB.S/AP.MET.RHZ	1.057,02
08640	412	SELLADO HASTA 4 TUBOS	4.258,74
11217	2	DER.BT.C.COM.240/50AL	30,64
13043	15	M.ZANJA SEM-ROC (0,20X1,00M.)	232,03
13046	15	M.ZANJA SEM-ROC (0,40X1,00M.)	464,23
13047	1645	M.ZANJA SEM-ROC (0,40X1,20M.)	61.085,30
13048	5505	M.ZANJA SEM-ROC (0,40X1,40M.)	238.464,94
13076	951	M.ZANJA SEM-ROC (0,6X1,40M.)	59.830,99
13140	33	M3 EXC.Z/N-TP S-ROCA	1.983,05
13350	3629	M2 R/R.AC.LOS.HID.C/FIR.HOR.10	214.801,09
13400	4030	M2 R/R CALZ.HOR.ASF.C/FIR.15CM	384.806,16
13440	8	M2 R/R ZONA AJARDINADA	165,03
13480	23	ARQUET.CAN.SUB.CALZADA	18.209,90
13493	131	PUNTO ACCESO MT	160.955,73
13494	131	ANILLO PREF.PTO.ACCESO MT	18.747,31
13500	33	M3 TIER.APORT.R/ZANJAS	925,81
13510	18078	M2 ENTIBACION LIGERA	283.877,39
13530	6	TALADRO MUR.COL.TUBO	407,60
13740	360	M2XCM.ESP.FRES/REP.AGL.ASF.CAL	3.480,70
13751	168	M2 PINT.SEÑALIZ.VIARIA HORIZ.	5.198,42
13918	15	M.CRUC.1 TUB.160MM HORMIGONADO	130,82
13919	2524	M.CRUC.2 TUB.160MM HORMIGONADO	37.581,76
13921	1645	M.CRUC.4 TUB.160MM HORMIGONADO	52.962,10
13929	2000	M.CANAL.6 TUB.160MM TIERRA	51.819,52
13930	1061	M.CRUC.6 TUB.160MM HORMIGONADO	44.245,82
13932	945	M.CRUC.9 TUB.160MM HORMIGONADO	51.682,55

Viernes, 9 de Abril de 2010

Nº EXPEDIENTE: 248109040030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA ATENDER SU SOLICITUD DE SUMINISTRO

Detalle del material y mano de obra:

UUCC	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
14050	4	M.COND.CU DES.50MM2	22,83
14080	2	PICA PUESTA A TIERRA	69,76
16260	147	DESM.M.CABLE RHV-95	287,84
16270	732	DESM.M.CABL.RHV-150	1.433,32
16280	3312	DESM.M.CABL.RHV-240	6.485,17
26M60	4	ENSAYO VLF TRAMO NUEVO LSMT	4.550,46
90150	1	SUP/OBR.UFD IMPOR>150.000Euros	2.862,65
90M07	6	TALA ARBOL AISLADO	94,71
P2000	9394	TENDIDO CABLE DE FIBRA	15.266,75
00090	1	P.HORM.HV- 630-R- 9	759,74
04140	6	M.T.RZ 3X25AL/54,6ALM	35,97
04M67	1	RETENSADO VANO DE CONDUCTOR	10,09
10040	1	AMARR.P/G 320 N.FIADOR	16,36
10050	2	AMARR.P/G 400 N.FIADOR	34,48
10181	1	PASO AER-SUBT.BT.APOYO	77,11
11710	4	DERIV.RBTA CONEC.PERF.	38,02
11720	8	DERIV.RBTA ENCINT.	96,72
16020	1	DESM.AP.MADERA INUTILIZABLE	7,16
16060	92	DESM.A.HOR.<15M INUTILIZABLE	7.030,28
16135	503	D.M.RZ 2X25-16/4X16	246,23
16140	878	DESM.M.RZ.3X25+54.6	1.131,53
16150	806	DESM. M.COND.RZ3*50+54,6	1.247,23
16160	3095	DESM.M.COND.RZ3*95+54,6	6.146,42
16170	1052	DESM. M.COND.RZ3*150+80	2.184,37
16190	18	D.M.C.AIS.MAN<4X10	14,64
16M11	92	M3. DEMOLICION Y RETIRADA DE C	8.842,92
08640	172	SELLADO HASTA 4 TUBOS	1.777,92
13043	98	M.ZANJA SEM-ROC (0,20X1,00M.)	1.515,92
13046	375	M.ZANJA SEM-ROC (0,40X1,00M.)	11.605,80
13047	1561	M.ZANJA SEM-ROC (0,40X1,20M.)	57.966,05
13048	583	M.ZANJA SEM-ROC (0,40X1,40M.)	25.254,33
13076	95	M.ZANJA SEM-ROC (0,6X1,40M.)	5.976,81
13350	1658	M2 R/R.AC.LOS.HID.C/FIR.HOR.10	98.137,29
13400	384	M2 R/R CALZ.HOR.ASF.C/FIR.15CM	36.666,39

Viernes, 9 de Abril de 2010

Nº EXPEDIENTE: 248109040030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA ATENDER SU SOLICITUD DE SUMINISTRO

Detalle del material y mano de obra:

UUCC	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
13480	5	ARQUET.CAN.SUB.CALZADA	3.958,67
13492	43	PUNTO ACCESO BT	26.663,66
13493	29	PUNTO ACCESO MT	35.631,42
13510	1898	M2 ENTIBACION LIGERA	29.804,15
13917	1000	M.CANAL.4 TUB.160 MM TIERRA	17.418,56
13918	98	M.CRUC.1 TUB.160MM HORMIGONADO	854,77
13919	380	M.CRUC.2 TUB.160MM HORMIGONADO	5.658,11
13921	556	M.CRUC.4 TUB.160MM HORMIGONADO	17.900,86
13930	583	M.CRUC.6 TUB.160MM HORMIGONADO	24.312,27
13932	95	M.CRUC.9 TUB.160MM HORMIGONADO	5.195,61
16219	236	DESM.M.CABLE RV-50	228,59
16230	120	DESM.M.CABLE RV-150	136,28
16240	1044	DESM.M.CABLE RV-240	1.277,65
16M04	5	RETIRADA DE CAJA GENERAL DE P	18,90
16M05	77	RETIRADA DE CAJA GENERAL DE P	485,37
26M16	82	DESCONEX.ACO.B.T.EN C.G.P.	1.023,31
05165	1	TRAFO 250/15B2 FRAGM./UNIBLOCK	8.681,01
05185	1	TRAFO 400/15B2 FRAGM./UNIBLOCK	10.989,81
05200	5	TRAFO 630/15 CAS.C/PROT.	83.344,72
05205	13	TRAFO 630/15B2 UNIBLOCK	186.770,64
05237	18	C.FUS.FRIO 63A E.COMPACTOS SF6	2.232,03
05238	1	C.FUS.FRIO 25A E.COMPACTO SF6	75,46
05239	1	C.FUS.FRIO 40A E.COMPACTOS SF6	79,70
05520	1	CT 160/20 C/ENV.2L1P MAN.EXTER	21.061,06
08060	3	ED.PREF.CT EN-SAL/1POSICION	26.753,35
08065	2	EDIF.PREFAB.CT 3L1P	17.264,18
08070	1	ED.PREF.CT EN-SAL/2POSICIONES	11.990,34
08071	5	CABL.PUENTE ENCH-CONVENCIONAL	4.554,77
08075	361	M2.AC.PERIM.CT.PREFABRICADO	15.075,78
08077	5	CAB.PUEN.BT.CT NO.PREF.1000KVA	6.006,87
08122	10	PANEL LATER.CEL.SF6	922,30
08160	1	ALUMBRADO CT INTERIOR	306,30
08162	4	ALUMBRADO CT PREFABR.(2 P.LUZ)	1.150,11
08180	10	SOP.CABL.BT CT INT	562,90

Viernes, 9 de Abril de 2010

Nº EXPEDIENTE: 248109040030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA ATENDER SU SOLICITUD DE SUMINISTRO

Detalle del material y mano de obra:

UUCC	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
08190	10	SOP.CABL.MT CT INT.	569,75
08325	15	JUEGO INTERCON.EMB.CELDAS SF6	6.753,49
08326	10	CELDA MODULAR LINEA SF6	29.357,43
08327	5	CELDA MODULAR PROTECCION SF6	19.135,07
08380	2	C.SECC.3L MAN.EXTERIOR	23.189,05
08381	2	CENTRO.SECC.4L MAN.EXT.	27.562,25
08410	6	CT PREF.2L2P 2X1000KVA UNIBLOC	190.655,64
08420	3	CT.3L1P<1000KVAUNIBLOCK	71.842,86
08640	64	SELLADO HASTA 4 TUBOS	661,55
09070	198	FUSIBL.BT 2/400A CUCHILLA	1.426,54
13132	225	M3 PREP.TERR.CT.PREF	14.292,88
14050	100	M.COND.CU DES.50MM2	570,72
14060	75	M.PERFORACION T/TIERRA	2.938,69
14080	5	PICA PUESTA A TIERRA	174,43
14500	22	P.TIER.COMPLETA CT	53.892,65
16240	432	DESM.M.CABLE RV-240	528,68
16260	63	DESM.M.CABLE RHV-95	123,35
16340	1	DESMONTAJE INTERRUP.AUTOM.CTI	46,81
16355	1	DES.BOQUE CEL.COMPACTAS	252,85
16500	1	DESMONTAJE TRAF0 100KVA	209,36
16530	1	DESMONTAJE TRAF0 250KVA	261,72
16540	1	DESMONTAJE TRAF0 400KVA	261,72
16560	2	DESMONTAJE TRAF0 630KVA	629,49
16590	1	DESM.CT COMP.400KVA	299,00
16M51	1	DESMONTAJE DE BASES FUSIBLES A	43,15
16M60	2	DESMONTAJE CUADRO DE B.T. EN C	93,60
16M62	3	DESM.CUAD. BT.COMPLETO.CT URBA	474,08
25M45	1100	KM.TRANSF.GRUPO A OBRA	1.543,96
25M61	8	ALQUILER DIA.GE INSON.160KVA	2.665,96
25M62	1	ALQUILER DIA.GE INSON.250KVA	374,17
25M63	7	ALQUILER DIA.GE INSON.400KVA	3.765,08
25M64	4	ALQUILER DIA.GE INSON.630KVA	3.086,90
25M65	2	ALQUILER DIA.GE INSON.1000KVA	1.929,31
25M86	64	H.FUNCIONAM.GRU.ELEC.160KVA	1.721,18

Viernes, 9 de Abril de 2010

Nº EXPEDIENTE: 248109040030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA ATENDER SU SOLICITUD DE SUMINISTRO

Detalle del material y mano de obra:

UCC	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
25M87	8	H.FUNCIONAM.GRU.ELEC.250KVA	322,72
25M88	56	HORA FUNCIONAM.GRU.ELEC.400KVA	3.765,08
25M89	32	HORA FUNCIONAM.GRU.ELEC.630KVA	3.180,44
25M90	16	HORA FUNCION.GRU.ELEC.1000KVA	2.581,77
75010	3	CELDA LINEA MOTORIZ.C/DETEC.	16.462,49
75020	3	CELDA LINEA MOTORIZADA	13.894,31
75031	1	CELDA COMP.SF6 3L TLCNTRLADA	16.571,42
05205	1	TRAFO 630/15B2 UNIBLOCK	14.366,97
05237	1	C.FUS.FRIO 63A E.COMPACTOS SF6	124,00
08170	1	BOMBA ACHIQUECT SUBTERRANEO	699,53
08325	1	JUEGO INTERCON.EMB.CELDAS SF6	450,23
08326	1	CELDA MODULAR LINEA SF6	2.935,74
08440	1	CT P.SUB.2L1P.1000.VH.M.INTER.	43.310,75
08640	3	SELLADO HASTA 4 TUBOS	31,01
13132	76	M3 PREP.TERR.CT.PREF	4.827,82
13452	5	M3 HORMIG.RC 150KG/CM2	554,02
13760	4	SUMINISTRO E INSTALAC.BOLARDO	464,15
14500	1	P.TIER.COMPLETA CT	2.449,66
1	1	25% m.o TRABAJO FESTIVO PROVISIONAL VAA705-VAA706	481,19
1	15	m AMPLIACION CANAL ADOSADA A PUENTE 2T160+TRITUBO	121,28
2	14	m2 DE CHAPA DE ACERO ADOSADA A PUENTE	1.404,92
3	2070	m2 DE FRESADO Y REPOSICION DE CAL ASFALTICO	95.447,70
4	1	25% m.o TRABAJO FESTIVO EMPALMES VAA708	123,44
5	1	SEÑAL RIESGO ELECTRICO CHAPA ACERO GALVANIZADO	4,58
6	126	m LIN PERF DIR SEMIRROCA CON 2T DE 160	59.633,28
8	2	TOROIDALES DE SALIDA DE SUBESTACION	1.231,11
9	59	m ZANJA EN SEMIRROCA A.T(0,6X1,6m)	4.208,38
11	1260	m2 FRESADO Y REPOSICION DE AGLO ASFALTICO	58.098,60
1	840	m2 FRESADO Y REPOSICION ASF AGLOMERADO	38.732,40

Viernes, 9 de Abril de 2010

Nº EXPEDIENTE: 248109040030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA ATENDER SU SOLICITUD DE SUMINISTRO

Detalle del material y mano de obra:

<u>UCC</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
2	2	BTV DOBLE 1260A	1.345,60

TOTALES

Estudio Técnico	0,00
Trámites	0,00
Permisos	0,00
Material y mano de obra	4.563.515,26

TOTAL	4.563.515,26
-------	--------------

El importe detallado corresponde exclusivamente a los trabajos de entronque de sus instalaciones con las de UNION FENOSA.

Asimismo, le rogamos que nos comunique la finalización de los trabajos de acondicionamiento de sus instalaciones lo antes posible.

