

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

<i>Código</i>	<i>Nat</i>	<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>Prezo por partida</i>
D	Capítulo	DESCOMPOSTOS		
C 029	Capítulo	HIXIENE E SEGURIDADE		
E1350005	Partida	ml	<p>REDE SEGURIDADE TIPO FORCA</p> <p>Rede vertical de seguranza en perímetro de forxado de poliamida de fío de D= 4 mm. e malla de 75 x 75 mm. de 10 m. de altura, mesmo pescante metálico tipo forca de 8 m. de altura, ancoraxes de rede, pescante e cordas de unión de panos de rede, en postas sucesivas, mesmo colocación e desmontaxe en primeira posta.</p>	11,50
E1350010	Partida	m2	<p>PROTECC. ESTADA MALLA MESTA</p> <p>Protección vertical de estada con malla mesta plástica, i/colocación e desmontaxe. Amortización en dúas postas.</p>	3,38
E1350015	Partida	m2	<p>REDE VERTICAL PROTECCIÓN OCOS</p> <p>Rede vertical para protección de ocos de poliamida de fío de D= 4 mm. e malla de 75 x 75 mm., mesmo colocación e desmontaxe.</p>	2,63
E1350020	Partida	ml	<p>VARANDA TIPO SARXENTO-TABOLEIRO</p> <p>Varanda protección de 1 m de altura en aberturas verticais de portas de ascensor e balcóns, formada por módulo prefabricado con tubo de aceiro D= 50 mm. con pasamáns e traveseiro intermedio con verticais cada metro (amortizable en 10 usos) e rodapé de madeira de piñeiro de 15 x 5 cm., mesmo montaxe e desmontaxe.</p>	6,44
E1350025	Partida	ml	<p>VARANDA ESCALEIRA</p> <p>Varanda de escaleira con soporte tipo sarxento e tres taboleiros de 0,20 x 0,07 m. en perímetro de lousas de escaleiras, mesmo colocación e desmontaxe.</p>	10,34
E1350030	Partida	ml	<p>VARANDA PUNTAIS E TUBOS</p> <p>Varanda de protección de perímetros de forxados, composta por puntais metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m. (10 usos), fixados por aperte ao forxado, pasamáns e travesa intermedia formada por tubo 50 mm. (10 usos), e rodapé de 15 x 5 cm. (3 usos), mesmo colocación e desmontaxe.</p>	6,68
E1350035	Partida	m2	<p>TAPA PROVIS. MADEIRA S/OCOS</p> <p>Tapa provisional para proteccións colectivas de ocos, formada por taboleiros de madeira de 20 x 5 cm. armados mediante cravazón sobre restreis de igual material, mesmo fabricación e colocación. Amortización en dúas postas.</p>	22,57
E1350040	Partida	ud	<p>PASARELA MONTAXE PLACA</p> <p>Pasarela para execución de placas, realizada mediante taboleiros de madeira 20 x 7 cm. e 3 m. de lonxitude cunha anchura de 60 cm. e unidos entre si mediante cravazón, mesmo fabricación e colocación. Amortización en dúas postas.</p>	14,05
E1350045	Partida	ud	<p>PASARELA MONTAXE CUBERTAS</p> <p>Pasarela de traballo para montaxe de cubertas inclinadas formada por 4 táboas de madeira de piñeiro de 15 x 5 cm. cosidas por cravazón e traveseiros de 5 x 5 cm. (amortizable en 3 usos), incluída colocación.</p>	13,10
E1350050	Partida	ud	<p>PLATAFORMA VOADA DESCARGA</p> <p>Plataforma metálica portátil para descarga de materiais en planta con varandas e comportas de seguranza de 1,80 x 1,56 m. de chapa estriada, empillable e encartable (amortizable en 20 usos), fixada á placa mediante ancoraxes e puntais metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). Incluindo instalación e desmontaxe.</p>	50,44
E1350055	Partida	ud	<p>ARNÉS SEGURIDADE AMARRE DORSAL</p> <p>Arnés de seguridade con amarre dorsal fabricado con cinta de nailon de 45 mm. e elementos metálicos de aceiro inoxidable. Homologado CE.</p>	27,40

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E1350060	Partida	ml	CABLE DE ATADO TRABALLOS ALTURA Cable de seguraza para atado en traballos de altura, suxeito mediante ancoraxes formigonados e separados cada 2 ml., i/montaxe e desmontaxe.	3,17
E1350065	Partida	ml	LIÑA HORIZONTAL DE SEGURIDADE Liña horizontal de seguraza para ancoraxe e desprazamento de cintos de seguraza con corda para dispositivo anticaída, D= 14 mm., e ancoraxe autobrocante de fixación de mosquetóns dos cintos, i/desmontaxe.	26,76
E1350070	Partida	ud	CARTEL "USO OBRIGATORIO CASCO" Cartel indicativo de "Uso obrigatorio de casco" de 0,40 x 0,30 m. sen soporte metálico, mesmo colocación e desmontado.	7,38
E1350075	Partida	ud	CARTEL "PROHIBICIÓN DE PASO" Cartel indicativo de "Prohibido o paso á obra" de 0,40 x 0,30 m. sen soporte metálico, mesmo colocación e desmontado.	7,38
E1350080	Partida	ud	CARTEL COMBINADO 100 x 70 cm. Cartel combinado de advertencia de riscos de 1,00 x 0,70 m. sen soporte metálico, mesmo colocación e desmontado.	29,19
E1350085	Partida	ml	VALLA METÁLICA PECHE OBRA Valla de cerramento de obra con enreixado metálico galvanizado en quente de malla simple torsión, trama 50/14 de 2,00 m. de altura e postes de tubo de aceiro galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro e tornapuntas de tubo de aceiro galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con morteiro de cemento e area de río 1:4, tensores, grupillas e accesorios. Amortización unha posta.	20,96
E1350090	Partida	ud	VALLA CONTENCIÓN PEÓNS Valla autónoma metálica de 2,5 m. de lonxitude para contención de peóns normalizada, mesmo colocación e desmontaxe (20 usos).	2,38
E1350095	Partida	ml	CINTA DE BALIZAMENTO R/B Cinta corrida de balizamento plástica pintada a dúas cores, vermella e branca, mesmo colocación e desmontado.	1,86
E1350100	Partida	ud	CADRO XERAL OBRA P _{máx} = 26 kW. Cadro xeral de mandos e protección de obra para unha potencia máxima de 26 kW. composto por armario metálico con revestimento de poliéster, de 90 x 60 cm., índice de protección IP 559, con fecho, interruptor automático magnetotérmico de 4 x 40 A., interruptor automático diferencial de 4 x 40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4 x 40 A., e 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2 x 25 A., incluíndo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de saída e p.p. de conexión a terra, para unha resistencia non superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, amortizable en 4 obras.	643,03
E1350105	Partida	ud	ALUGUEIRO CASETA VESTIARIOS Mes de alugueiro de caseta prefabricada para vestiarios de obra de 6 x 2,35 m., con estrutura metálica mediante perfís conformados en frío e cerramento chapa nervada e galvanizada con terminación de pintura prelacada. Illamento interior con la de vidro combinada con poliestireno expandido. Revestimento de P.V.C. en chans e taboleiro melaminado en paredes. Ventás de aluminio anodizado, con persianas corredizas de protección, mesmo instalación eléctrica con distribución interior de iluminación e forza con toma exterior a 220 V.	120,51
E1350110	Partida	ud	ALUGUEIRO CASETA ASEO 1,35 x 1,35 m. Mes de alugueiro de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35 x 1,35 m. con estrutura metálica mediante perfís conformados en frío e cerramento chapa nervada e galvanizada con terminación de pintura prelacada. Illamento interior con la de vidro combinada con poliestireno expandido. Revestimento de P.V.C. en chans e taboleiro melaminado en paredes. Equipada con placa turca e un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.	101,15

**CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009**

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E1350115	Partida	ud	BOTIQUÍN DE OBRA Botica de primeiros auxilios de obra instalada.	22,07
E1350120	Partida	ud	REPOSICIÓN BOTIQUÍN DE OBRA Reposición de material de botica de primeiros auxilios de obra.	42,39